

Ogłoszenie nr 500069941-N-2017 z dnia 05-12-2017 r.  
Poniatowa:

## OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

### OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

**Numer:** 620059-N-2017

**Data:** 22/11/2017

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Poniatowa, Krajowy numer identyfikacyjny 43102014400000, ul. Młodzieżowa 2, 24-320 Poniatowa, woj. lubelskie, państwo Polska, tel. 081 8204162 w. 15, e-mail [urząd@um.poniatowa.pl](mailto:urząd@um.poniatowa.pl), faks 818 203 573.

Adres strony internetowej (url): <https://www.umponiatowa.bip.lubelskie.pl>

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

**II.1) Tekst, który należy zmienić:**

**Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:**

**Numer sekcji:** II. Przedmiot zamówienia

**Punkt:** II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

**W ogłoszeniu jest:** wykonanie robót drogowych „Przebudowy drogi lokalnej nr 2241L Poniatowa - Stoczki”, którego zakres obejmuje, w szczególności: - odcinek drogi od km 0+000 do km 2+000 roboty pomiarowe, usunięcie warstwy humusu 2 511,07 m<sup>2</sup>, oczyszczanie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp 790,0 m, oczyszczenie przepustów z namułu 31m, oczyszczenie mech. nawierzchni drogowych bitumicznych 10 570,0 m<sup>2</sup>, wyrównanie ist. podbudowy mieszanką miner. – bitumiczną 1 057,0 t, skropienie asfaltem nawierzchni drogowych, warstwa ściernalna gr. 4 cm 10 570,0 m<sup>2</sup>, wykonanie zatoki autobusowej 64 m<sup>2</sup>, pobocza z tłuczni kamiennego i zjazdu. Długość drogi 2000 m, przekrój uliczny, szerokości jezdni 5,0m – 5,5m, pochylenie jezdni jednostronne. Wykonanie oznakowania poziomego i pionowego wg stałej organizacji ruchu. - odcinek drogi od km 2+000 do km 2+790 roboty pomiarowe, oczyszczenie mech. nawierzchni drogowych bitumicznych 3950,0 m<sup>2</sup>, skropienie asfaltem nawierzchni drogowych 3950,0 m<sup>2</sup>, wyrównanie ist. podbudowy mieszanką miner. – bitumiczną 395,0 t, w skropienie asfaltem nawierzchni drogowych, warstwa ściernalna gr. 4 cm 3950,0 m<sup>2</sup>, pobocze utwardzone z kruszyw łamanych stabil. 1185,0 m<sup>2</sup>. Długość drogi 790 m, przekrój uliczny, szerokość jezdni 5,0m. Wykonanie oznakowania poziomego i pionowego wg stałej organizacji ruchu. Na czas prowadzenia robót w pasie drogowym opracowanie i uzgodnienie projektu czasowej organizacji ruchu. Szczegółowy rodzaj robót oraz ich pełny zakres został określony w dokumentacji stanowiącej Załącznik Nr 1a do SIWZ, w skład której wchodzi: Projekt budowlano-wykonawczy (w zakresie od km 0+000 do km 2+790 zgodnym z opisem przedmiotu zamówienia), Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiOR) (w zakresie od km 0+000 do km 2+790), Przedmiary robót (w zakresie od km 0+000 do km 2+790).

**W ogłoszeniu powinno być:** Wykonanie robót drogowych Przebudowy drogi lokalnej nr 2241L Poniatowa - Stoczki, którego zakres obejmuje m.in.: czyszczenie przepustów pod jezdnią-31mb, oczyszczenie rowów wraz z wyprofilowaniem- 790mb; oczyszczenie istniejącej nawierzchni asfaltowej – 14520m<sup>2</sup>; skropienie emulsją asfaltową w ilości 0,5kg/m<sup>2</sup> istniejącej nawierzchni asfaltowej-14520m<sup>2</sup>; wykonanie warstwy wyrównawczo-

wiążącej z betonu asfaltowego o średniej gr. 4cm-14520m<sup>2</sup>; wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego o gr. 4cm i szer. 5,0m ( 5,5m lokalnie na początkowym odcinku do km 1+020) - 14520m<sup>2</sup>; regulację istniejących zjazdów z kostki brukowej betonowej- 300m<sup>2</sup>; wykonanie poboczy szer. 1,0m ulepszonych kruszywem łamanym 0-31,5mm gr. 10m po obu stronach jezdni ( z wyłączeniem lewej strony do km 1+020, gdzie występuje istniejący chodnik z płyt chodnikowych)–4091,07m<sup>2</sup>; wykonanie zatoki autobusowej o pow. 65m<sup>2</sup> w km 1+931,00 strona prawa o następującej konstrukcji: warstwa ścieralna z brukowej kostki betonowej gr. 8cm, podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4cm, warstwa podbudowy z chudego betonu o Rm=6-9 Mpa gr. 20cm, warstwa podbudowy z piasku stabiliz. cem. o Rm=2,5 MPa gr. 20cm; wykonanie chodnika z kostki brukowej o pow. 231,40m<sup>2</sup> na odcinku od km 1+814,00 do km 1+853 strona lewa oraz od km 1+849 do km 1+988 strona prawa wraz z obramowaniem od jezdni krawężnikiem betonowym 20x30cm ( 178mb) , a od zieleńców obrzeżem betonowym 8x30cm (184mb) o następującej konstrukcji: warstwa ścieralna z brukowej kostki betonowej gr. 6cm, podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4cm, warstwa podbudowy z piasku stabiliz. cem. o Rm=2,5 MPa gr. 15cm; regulację pionową studzienek urządzeń podziemnych – 10szt.; wykonanie placu asfaltowego o pow. 208m<sup>2</sup> przy OSP w km 0+985 strona prawa o następującej konstrukcji: warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr. 4 cm, warstwa wiążąca z betonu asfaltowego gr. 4 cm, warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5mm gr. 25cm. Wykonanie oznakowania poziomego i pionowego wg projektu stałej organizacji ruchu drogowego. Na czas prowadzenia robót w pasie drogowym opracowanie i uzgodnienie projektu czasowej organizacji ruchu.

**Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:**

**Numer sekcji:** IV. Procedura

**Punkt:** 6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

**W ogłoszeniu jest:** Data: 2017-12-08, godzina 10:00

**W ogłoszeniu powinno być:** Data: 2017-12-14, godzina 10:00

**BURMISTRZ**

  
*mgr Zygmunt Wyroślak*