

Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu

Dotyczy postępowania na : „Przebudowa drogi lokalnej nr 2241L Poniatowa - Stoczki

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017r. poz. 1579) Zamawiający **zmienia treść** specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

W pkt. 3. siwz Opis przedmiotu zamówienia pkt. 3.2. jest:

3.2 Opis przedmiotu zamówienia, wykonanie robót drogowych „Przebudowy drogi lokalnej nr 2241L Poniatowa - Stoczki”, którego zakres obejmuje, w szczególności:

- **odcinek drogi od km 0+000 do km 2+000** roboty pomiarowe, usunięcie warstwy humusu 2 511,07 m², oczyszczanie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp 790,0 m, oczyszczenie przepustów z namułu 31m, oczyszczenie mech. nawierzchni drogowych bitumicznych 10 570,0 m², wyrównanie ist. podbudowy mieszanką miner. – bitumiczną 1 057,0 t, skropienie asfaltem nawierzchni drogowych, warstwa ścierna gr. 4 cm 10 570,0 m², wykonanie zatoki autobusowej 64 m², pobocza z tłuczni kamiennego i zjazdu. Długość drogi 2000 m, przekrój uliczny, szerokości jezdni 5,0m – 5,5m, pochylenie jezdni jednostronne. Wykonanie oznakowania poziomego i pionowego wg stałej organizacji ruchu.

- **odcinek drogi od km 2+000 do km 2+790** roboty pomiarowe, oczyszczenie mech. nawierzchni drogowych bitumicznych 3950,0 m², skropienie asfaltem nawierzchni drogowych 3950,0 m², wyrównanie ist. podbudowy mieszanką miner. – bitumiczną 395,0 t, w skropienie asfaltem nawierzchni drogowych, warstwa ścierna gr. 4 cm 3950,0 m², pobocze utwardzone z kruszyw łamanych stabil. 1185,0 m². Długość drogi 790 m, przekrój uliczny, szerokość jezdni 5,0m. Wykonanie oznakowania poziomego i pionowego wg stałej organizacji ruchu.

Na czas prowadzenia robót w pasie drogowym opracowanie i uzgodnienie projektu czasowej organizacji ruchu..

Winno być:

3.2. Opis przedmiotu zamówienia, Wykonanie robót drogowych „Przebudowy drogi lokalnej nr 2241L Poniatowa - Stoczki”, którego zakres obejmuje m.in.: czyszczenie przepustów pod jezdnią-31mb, oczyszczenie rowów wraz z wyprofilowaniem- 790mb; oczyszczenie istniejącej nawierzchni asfaltowej – 14520m²; skropienie emulsją asfaltową w ilości 0,5kg/m² istniejącej nawierzchni asfaltowej-14520m²; wykonanie warstwy wyrównawczo- wiążącej z betonu asfaltowego o średniej gr. 4cm-14520m²; wykonanie warstwy ściernalnej z betonu asfaltowego o gr. 4cm i szer. 5,0m (5,5m lokalnie na początkowym odcinku do km

1+020) - 14520m²; regulację istniejących zjazdów z kostki brukowej betonowej-300m²; wykonanie poboczy szer. 1,0m ulepszonych kruszywem łamanym 0-31,5mm gr. 10cm po obu stronach jezdni (z wyłączeniem lewej strony do km 1+020, gdzie występuje istniejący chodnik z płyt chodnikowych)-4091,07m²; wykonanie zatoki autobusowej o pow. 65m² w km 1+931,00 strona prawa o następującej konstrukcji: warstwa ścieralna z brukowej kostki betonowej gr. 8cm, podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4cm, warstwa podbudowy z chudego betonu o R_m=6-9 Mpa gr. 20cm, warstwa podbudowy z piasku stabiliz. cem. o R_m=2,5 MPa gr. 20cm; wykonanie chodnika z kostki brukowej o pow. 231,40m² na odcinku od km 1+814,00 do km 1+853 strona lewa oraz od km 1+849 do km 1+988 strona prawa wraz z obramowaniem od jezdni krawężnikiem betonowym 20x30cm (178mb) , a od zieleńców obrzeżem betonowym 8x30cm (184mb) o następującej konstrukcji: warstwa ścieralna z brukowej kostki betonowej gr. 6cm, podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4cm, warstwa podbudowy z piasku stabiliz. cem. o R_m=2,5 MPa gr. 15cm; regulację pionową studzienek urządzeń podziemnych – 10szt.; wykonanie placu asfaltowego o pow. 208m² przy OSP w km 0+985 strona prawa o następującej konstrukcji: warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr. 4 cm, warstwa wiążąca z betonu asfaltowego gr. 4 cm, warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5mm gr. 25cm. Wykonanie oznakowania poziomego i pionowego wg projektu stałej organizacji ruchu drogowego. Na czas prowadzenia robót w pasie drogowym opracowanie i uzgodnienie projektu czasowej organizacji ruchu..

Pkt. 11. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY otrzymuje brzmienie:

Ppkt.11.9 Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) Wykonawcy oraz opisane w następujący sposób:

Urząd Miejski w Poniatowej
ul. Młodzieżowa 2, 24-320 Poniatowa
OFERTA
w postępowaniu na:
„Przebudowa drogi lokalnej nr 2241L Poniatowa - Stoczki”
(Znak sprawy: INP.271.9.2017)
Nie otwierać przed dniem 14.12.2017r., godz. 10:00

Pkt.12.MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT otrzymuje brzmienie:

Ppkt.12.1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego:

Urząd Miejski w Poniatowej
ul. Młodzieżowa 2, 24-320 Poniatowa
(Punkt obsługi interesenta - parter)
do dnia 14.12.2017 r. do godz. 10:00.

Uwaga! Decyduje data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową lub kurierską.

Ppkt.12.2. Otwarcie ofert nastąpi w **dniu 14.12.2017 r. o godz. 10:30** w siedzibie Zamawiającego:

Urząd Miejski w Poniatowej
ul. Młodzieżowa 2, 24-320 Poniatowa
(Sala konferencyjna)

Zamawiający podstawie art. 38 ust. 4a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017r. poz. 1579) zamieścił ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 500069941-N-2017 z dnia 05.12.2017r.

BURMISTRZ


mgr Zygmunt Wyrośnik