PRZEKRÓJ A-A



PRZEKRÓJ E-E

PRZEKRÓJ B-B



PRZEKRÓJ F-F



PRZEKRÓJ C-C



PRZEKRÓJ D-D



A Chodniki i ciągi piesze

- kostka brukowa płukana (z posypką mineralną) gr. 6 cm
- podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 4 cm
- warstwa podbudowy z piasku stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa wg PN-S-96012:1997o grubości 15 cm

C Nawierzchnia jezdni i placu z kostki kamiennej

- kostka kamienna granitowa gr. 8-11 cm
- podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 4 cm
- warstwa podbudowy z piasku stabilizowanego cementem Rm=5,0 MPa wg PN-S-96012:1997o grubości 18 cm
- warstwa podbudowy z piasku stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa wg PN-S-96012:1997o grubości 15cm
- istn. podłoże gruntowe

E Zatoki postojowe, parkingi i zjazdy

- kostka brukowa płukana (z posypką mineralną) gr. 8 cm
- podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 4 cm
- warstwa podbudowy z piasku stabilizowanego cementem Rm=5,0 MPa wg PN-S-96012:1997o grubości 15 cm
- warstwa podbudowy z piasku stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa wg PN-S-96012:1997o grubości 12cm
- istn. podłoże gruntowe

B

- krawężnik betonowy 15x30cm
- podsypka cementowo - piaskowa 1:4 o grubości 5cm
- ława z betonu C12/15 z oporem o grubości 15cm

D

- obrzeże betonowe 8x30m
- ława z betonu C8/10 z oporem

Zamawiający: Gmina Poniatowa ul. Młodzieżowa 2 24-320 Poniatowa		**Wykonawca:** Marcin Gajewski Projekty Drogowe ul. Kołłątaja 8/27A 24-100 Puławy		
Obiekt:	Rewitalizacja Placu Konstytucji, ulicy Targowej i ulicy Brzozowej w Poniatowej- branża drogowa			
Nazwa rysunku:	PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE- ark. 1/2			
Funkcja:	**Imię i nazwisko:**	**Uprawnienia:**	**Podpis:**	
Projektant:	mgr inż. Marcin Gajewski	LUB/0213/POOD/08		
Opracował:	mgr inż. Kamil Trochonowicz			
Branża drogowa	**Stadium:** P.B.W.	**Data:** 06.2020	**Skala:** 1:50	**Nr rys.** 3.1