

Poniatowa, dnia 9 listopada 2020 r.

Znak sprawy: INP.271.16.2020

**-Wykonawcy biorący udział w postępowaniu-**

**Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. "Rewitalizacja terenu pomiędzy ulicą Brzozową a zbiornikiem wodnym w Poniatowej"**

- A. Na podstawie art.38 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.), Zamawiający - Gmina Poniatowa przekazuje treść zapytań dotyczących Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), które wpłynęły do Zamawiającego w dniach 03-06.11.2010 r. wraz z udzielonymi odpowiedziami.

Pytanie nr 1 :

Proszę o informację po czyjej stronie leży koszt utylizacji materiału po wszystkich zdemontowanych nawierzchniach ( płyt, asfaltu, podbudów itd.),

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, iż zgodnie z załącznikiem nr 7 do SIWZ – wzorem umowy na roboty budowlane § 4, ust 4-8:

4. Wykonawca jest wytwórcą odpadów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. odpadach. Wykonawca w trakcie realizacji zamówienia ma obowiązek w pierwszej kolejności poddania odpadów budowlanych (odpadów betonowych, gruzu budowlanego) odzyskowi, a jeżeli z przyczyn technologicznych jest on niemożliwy lub nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, Wykonawca zobowiązany jest do przekazania powstałych odpadów do unieszkodliwienia.
5. Wykonawca zobowiązany jest udokumentować Zamawiającemu sposób gospodarowania tymi odpadami, jako warunek dokonania odbioru końcowego realizowanego zamówienia.
6. Wszystkie materiały pochodzące z prowadzonych w ramach przedmiotowej inwestycji robót, wymagające wywozu, którego dokona Wykonawca, nienadające się do ponownego wykorzystania, pochodzące z robót rozbiórkowych, będą w posiadaniu Wykonawcy.
7. Wytworzone podczas prac rozbiórkowych odpady Wykonawca zobowiązany jest segregować w miejscu ich wytworzenia i magazynować selektywnie do czasu wywozu z placu rozbiórki.
8. Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić z Zamawiającym sposób wykorzystania materiałów z odzysku.

Pytanie nr 2:

Proszę o podanie dokładnych parametrów stołu dębowego oraz przedstawienia jego przykładowej wizualizacji/zdjęcia (poz. w przedmiarze – 73),

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, iż parametry stołu dębowego należy przyjąć zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ Dokumentacja projektowa, 1.1 Przedmiary – branża budowlana poz. 73: wymiar stołu 915 cm. X 150 cm.

**Przykładowa wizualizacja stołu:**



Pytanie nr 3:

Proszę o podanie dokładnych parametrów ławek dębowych oraz przedstawienia ich przykładowej wizualizacji/zdjęć (poz. w przedmiarze – 74),

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia iż, parametry ławek dębowych należy przyjąć zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ, 1.1 Przedmiary – branża budowlana poz. 74: wymiar ławki 40 cm. x 230 cm. Zamawiający informuje że nie dysponuje przykładowymi wizualizacjami/zdjęciami ławek dębowych, ławki dębowe należy wykonać w tej samej stylistyce co stół.

Pytanie nr 4:

Proszę o podanie dokładnych parametrów ławek betonowych oraz przedstawienia ich przykładowej wizualizacji/zdjęć (poz. w przedmiarze – 75),

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia iż, parametry ławek betonowych należy przyjąć zgodnie z załącznikiem nr 1 do SWIZ Dokumentacja projektowa, Projekt Wykonawczy z 2020 roku – Projekt wykonawczy zagospodarowania terenu - architektura, punkt 10. Mała architektura i zieleń: Ławki betonowe z drewnianym oparciem o długości 170 cm . Wypełnienie z drewna w kolorze jasnego dębu.

Przykładowa stylistyka/wizualizacja ławek betonowych.



Pytanie nr 5:

Proszę o podanie dokładnych parametrów koszy betonowych oraz przedstawienia ich przykładowej wizualizacji zdjęć (poz. w przedmiarze – 76),

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia iż, parametry koszy betonowych należy przyjąć zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ, Projektem Wykonawczym z 2020 roku- Projekt zagospodarowania terenu – architektura, punkt 10. Mała architektura i zieleń: Kosze betonowo drewniane o pojemności 50 l z betonu płukanego, wypełnione blachą ocynkowaną. Zewnętrzne elementy drewniane w kolorze jasne go dębu. Przykładowa wizualizacja/zdjęcie koszy betonowych.



#### Pytanie nr 6:

Proszę o przedstawienie wizualizacji/zdjęć zaprojektowanych elementów siłowni i linarium tak, by można było określić ich przewodnią stylistykę. Z jakich materiałów powinny być wykonane? (poz. przedmiaru 77-87),

#### Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, iż zaprojektowane elementy siłowni i linarium należy przyjąć zgodnie załącznikiem nr 1 do SWIZ, Projektem Wykonawczym z 2020 roku- Projekt zagospodarowania terenu – architektura, punkt 10. Mała architektura i zieleń.

Zamawiający informuje iż nie dysponuje zdjęciami/wizualizacją zaprojektowanych elementów siłowni i linarium.

W skład lekkiej siłowni zewnętrznej wchodzi: wioślarz, wolnostojący wymiary +/- 3%: 87x129cm, wys. 103cm, wys. upadku 66 cm, pow. zderzenia 387x429, kotwa mocowana w fundamencie betonowym, jeździec, wolnostojący wymiary +/- 3%: 62x127cm, wys. 123cm, wys. upadku 71cm, pow. zderzenia 362x427 cm, kotwa mocowana w fundamencie betonowym, rowerek wolnostojący wymiary +/- 3%: 44x85cm, wys. 112cm, wys. upadku 75 cm, pow. zderzenia 344x385 cm, kotwa mocowana w fundamencie betonowym orbitrek + biegacz montowane na jednym słupie wymiary +/- 3%: 48x110cm, wys. 128cm, wys. upadku 65cm, pow. zderzenia 348x410cm, kotwa mocowana w fundamencie betonowym koło tai chi małe montowane na jednym słupie wymiary +/- 3%: 63x83 cm, wys. 180cm, wys. upadku brak, pow. zderzenia 363x383cm, kotwa mocowana w fundamencie betonowym koło tai chi duże montowane na jednym słupie wymiary +/- 3%: 76x95 cm, wys. 180cm, wys. upadku brak, pow. zderzenia 373x395cm, kotwa mocowana w fundamencie betonowym krzesło do wyciskania + wyciąg górny montowane na jednym słupie wymiary +/- 3%: 68x142cm, wys. 180cm, wys. upadku: 61cm, pow. zderzenia 368x442cm, kotwa mocowana w fundamencie betonowym twister + surfer montowane na jednym słupie wymiary +/- 3%: 84x115 cm, wys. 180cm, wys. upadku 48cm, pow. zderzenia 384x415cm, kotwa mocowana w fundamencie betonowym.

#### Zestawienie urządzeń linowych:

- linarium stożek wymiary +/- 3%: 184x184 cm, wys. 250cm, wys. upadku 200cm, pow. zderzenia: 484x484cm, konstrukcja z rur stalowe fi 159mm, di 42,4 mm, lina zbrojona fi 16 mm, urządzenie mocowane w fundamencie betonowym,

- linarium klepsydra wymiary +/- 3%: 184x184 cm, wys. 250cm, wys. upadku cm, pow. zderzenia: 484x484cm, konstrukcja z rur stalowe fi 159mm, di 42,4 mm, lina zbrojona fi 16 mm, urządzenie mocowane w fundamencie betonowym,- linarium stożek z mostkiem,- linarium rakieta

Pod urządzeniami linowymi należy zastosować nawierzchnię amortyzującą upadek z piasku grubości 30 cm.

- urządzenia siłowni: jeździec wolnostojący, rower wolnostojący, wioślarz wolnostojący, orbitrek, koła tai chi małe i duże, wyciąg i wyciskanie, surfer i twister na słupie. Kotwy wykonane są ze stali, czyszczone, zabezpieczone i malowane proszkowo.

Pytanie nr 7:

Proszę o podanie parametrów roślin (poz. z przedmiaru: 95-99),

Odpowiedź:

**Zamawiający informuje, iż parametry roślin należy przyjąć zgodnie z STB 1.5 Zieleń z dnia 09.11.2020 roku.**

Pytanie nr 8:

Proszę o podanie rodzaju kostki betonowej 8 cm (płukana?, gładka?, wymiary?),

Odpowiedź:

**Zamawiający wyjaśnia, iż rodzaj kostki należy przyjąć zgodnie załącznikiem nr 1 do SWIZ Dokumentacja projektowa, Projekt wykonawczy z 2020 roku- nawierzchnia z posypką, kolorystyka mono color (wierzchnia warstwa barwiona), w kolorze granitowym szarym średni szarym, bez fazy, o wymiarach nie większych niż 16x24 w grubości 8 cm**

Pytanie nr 9:


Proszę o przedstawienia wizualizacji zaplanowanych opraw oświetleniowych.

Odpowiedź:

**Zamawiający wyjaśnia, iż zaplanowane oprawy oświetleniowe należy przyjąć zgodnie załącznikiem nr 1 do SWIZ, Projektem Wykonawczym z 2020 roku – PW Elektryka punkt 3.8 Instalacja oświetlenia terenu.**

**Przykładowe wizualizacje/zdjęcia opraw oświetleniowych.**





Pytanie nr 10:

Proszę o wyjaśnienie rozbieżności między konstrukcjami nawierzchni miejsc postojowych, ciągu jezdni oraz chodnika w projekcie wykonawczym i budowlanym.

## Projekt Budowlany:

### Konstrukcja nawierzchni miejsc postojowych, ciągu jezdnego:

- Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej 8 cm
  - Podsypka cementowo – piaskowa 1:4 3 cm
  - Podbudowa z chudego betonu C8/10 20 cm
  - Podbudowa pomocnicza i ulepszone podłoże z mieszanki związanej cementem o kl. C3/4 15 cm
- 46 cm**

### Konstrukcja nawierzchni chodnika:

- Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej 6 cm
  - Podsypka z gysu 2/4 3 cm
  - Podbudowa pomocnicza i ulepszone podłoże z mieszanki związanej cementem o kl. C3/4 15 cm
- 24 cm**

## Projekt Wykonawczy:

### Konstrukcja nawierzchni miejsc postojowych, ciągu jezdnego:

- Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej 8 cm
  - Podsypka grysowa 2-4 mm 4 cm
  - Podbudowa zasadnicza z mieszanki związanej cementem MPa 5 20 cm
  - Warstwa mrozoodporna z mieszanki związanej cementem 20 cm
- 52 cm**

### Konstrukcja nawierzchni chodnika:

- Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej 8 cm
  - Podsypka z gysu 2-4 mm 3 cm
  - Podbudowa pomocnicza i ulepszone podłoże z mieszanki związanej cementem MPa 1,5 15 cm
- 26 cm**

## Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, iż konstrukcje nawierzchni miejsc postojowych i ciągu jezdnego należy przyjąć zgodnie załącznikiem nr 1 do SWIZ Projekt Wykonawczym z 2020 roku – PW Drogowy.

### Konstrukcja nawierzchni miejsc postojowych, ciągu jezdnego:

- Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej 8 cm
  - Podsypka grysowa 2-4 mm 4 cm
  - Podbudowa zasadnicza z mieszanki związanej cementem MPa 5 20 cm
  - Warstwa mrozoodporna z mieszanki związanej cementem 20 cm
- 52 cm**

### Konstrukcja nawierzchni chodnika:

- Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej 8 cm
  - Podsypka z gysu 2-4 mm 3 cm
  - Podbudowa pomocnicza i ulepszone podłoże z mieszanki związanej cementem MPa 1,5 15 cm
- 26 cm**

## Pytanie nr 11:

W przedmiarze brak jest pozycji dotyczących wykonania sceny letniej. Proszę o informację czy scena letnia jest objęta zakresem projektu, jeżeli tak to proszę o zamieszczenie stosownego przedmiaru.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ Projektem Budowlanym z 2020 roku, Zamawiający rezygnuje z realizacji sceny letniej.

Pytanie nr 12:

W przedmiarze brak jest warstwy wyrównawczej z AC 16 W 50/70 która umieszczona jest w projekcie. Proszę o korektę przedmiarów.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje iż, należy przyjąć w pozycji 27 warstwę wyrównawczą AC 16 W 50/70, zgodnie z Projektem Wykonawczym z 2020 roku - PW\_Drogowy, stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.

Pytanie nr 13:

W przedmiarze materiałem do wykonania warstwy ścieralnej jest SMA 5 natomiast w projekcie AC 11 S. Proszę o wyjaśnienie rozbieżności.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje iż, należy przyjąć w pozycji 27 warstwę ścieralną AC 11 S zgodnie z Projektem Wykonawczym z 2020 roku - PW\_Drogowy, stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.

Pytanie nr 14:

W STWiORB brak jest działu dotyczącego podbudów z kruszywa oraz nawierzchni z grysu. Proszę o uzupełnienie STWiORB.

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, iż informacje dotyczące podbudów oraz nawierzchni z grysu zamieszczone są w załączniku nr 1 do SWIZ Dokumentacja projektowa, Projekt wykonawczy z 2020 roku, PW\_Draodowa, STWiOR Poniatowa Brzozowa dr.

Pytanie nr 15:

Proszę o wyjaśnienie różnic w ilości i rodzaju nasadzeń między zestawieniem nasadzeń wg STB 1.4 zieleń a przedmiarem.

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia iż różnice w ilości i rodzaju nasadzeń między zestawieniem wg STB 1.4 zieleń a przedmiarem wynikają z omyłkowego zamieszczenia przez Zamawiającego nieaktualnego zestawienia STB 1.4 Zieleń. Zamawiający informuje że prawidłowe zestawienie zamieszczone jest STB 1.5 Zieleń z 09.11.2020r.



Pytanie nr 16:

W dokumentacji nie ma projektu dla pozycji dotyczących nasadzeń drzew i krzewów w przedmiarze. Proszę o umieszczenie stosownego projektu.

Odpowiedź:

**Zamawiający informuje, iż nasadzenia drzew i krzewów należy wykonać zgodnie z opisem i rysunkiem zamieszczonym w Projekcie Zagospodarowania Terenu, stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ Dokumentacja Projektowa, Projekt Wykonawczy z 2020 roku, PW Architektura.**

Pytanie nr 17:

W projekcie zagospodarowania terenu zgodnie z legendą obramowanie chodników i ścieżek rowerowych należy wykonać z obrzeża 6x20 cm natomiast w STB 1.2 Budowa i remont nawierzchni z kostki betonowej oraz przedmiarze widnieje obrzeże 8x30 cm. Proszę o informację które obrzeże należy zastosować.

Odpowiedź:

**Zamawiający informuje, iż w przedmiarze drogowym pozycja 16 należy przyjąć obrzeża 6x20 cm, pozostałe obrzeża 8x30 cm zgodnie z Projektem Wykonawczym z 2020 roku stanowiącym załącznik nr 1 do SWIZ.**

Pytanie nr 18:

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę warunków spełniania udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej, aby brzmiała ona w następujący sposób:

"co najmniej 1 robotę budowlaną o wartości min. 1 000 000,00 zł brutto, która obejmowała zagospodarowanie terenu, w tym wykonanie m.in.:

- obiektów małej architektury,
- nasadzeń drzew i/lub krzewów,
- utwardzonych nawierzchni i ciągów komunikacyjnych (ulice, place, chodniki lub ścieżki) o pow. min. 3500m<sup>2</sup>

Powyższa zamiana znacząco rozszerzy krąg potencjalnych wykonawców, a tym samym składane oferty przetargowe będą korzystniejsze dla Zamawiającego.

Odpowiedź:

**Zamawiający informuje, iż nie dopuszcza zamiany spełnienia warunków udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej.**

Pytanie 19

W nawiązaniu do ogłoszonego postępowania, po zapoznaniu się z materiałami przetargowymi, zwracamy się z prośbą o przedłużenie terminu składania ofert, gdyż w ocenie Wykonawcy ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia oraz panującą epidemią koronawirusa w Polsce jest on niewystarczający do rzetelnej i prawidłowej wyceny robót. Powyższą prośbę

Wykonawca argumentuje przede wszystkim ryczałtowym charakterem wynagrodzenia w niniejszym postępowaniu, co powoduje konieczność dokonania wnikliwej analizy dokumentacji projektowej i weryfikacji udostępnionych przez Zamawiającego przedmiarów robót. Ponadto opracowanie oferty wiąże się z pozyskaniem przez Wykonawcę cen od poszczególnych dostawców i podwykonawców co w naszej ocenie wymaga dłuższego okresu niż określony w SIWZ. Wnosimy zatem o przedłużenie terminu złożenia oferty nie krócej niż do dnia 26.11.2020r. Dodatkowy okres pozwoli Wykonawcy na opracowanie rzetelnej oferty, uwzględniającej uwarunkowania przedmiotowego zadania, a tym samym zmniejszy ryzyko wystąpienia niejasności na etapie realizacji zamówienia. Wydłużony okres na sporządzenie oferty, może również przyczynić się do uzyskania przez Zamawiającego większej ilości ofert, a przez to podniesienie konkurencyjności postępowania przetargowego i w konsekwencji pozwoli Zamawiającemu na udzielenie zamówienia za najbardziej korzystną cenę.

Odpowiedź:

**Zamawiający informuje, że przedłuża termin składania ofert w przedmiotowym postępowaniu do dnia 18 listopada 2020 roku do godziny 10.00.**

- B. W związku z udzielonymi odpowiedziami, działając zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Pzp (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz 1843 z późn. zm), Zamawiający z dniem 09.11.2020 roku.
1. Dokonuje uaktualnienia dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik nr 1 do SWIZ. Projekt Wykonawczy z 2020 roku, Pw Architektura, STWIOR. Zamawiający zamieszcza uaktualniony załącznik STWIOR, 1.5 STB Zieleń z dn. 09.11.2020 roku.
  2. Dokonuje zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków zamówienia:
    - a) Pkt 11. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY otrzymuje brzmienie:  
Ppkt 11.8 Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) Wykonawcy oraz opisane w następujący sposób:

**Urząd Miejski w Poniatowej**  
**ul. Młodzieżowa 2, 24-320 Poniatowa**  
**OFERTA**  
w postępowaniu na:  
**Rewitalizacja terenu pomiędzy ulica Brzozową a zbiornikiem wodnym**  
**w Poniatowej**  
(Znak sprawy: INP.271.16.2020)  
**Nie otwierać przed dniem 18.11.2020 r., godz. 10.30**

- b) Pkt. 12. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT otrzymuje brzmienie:  
Ppkt 12.1 Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego:  
**Urząd Miejski w Poniatowej**  
**ul. Młodzieżowa 2, 24-320 Poniatowa**  
(Punkt obsługi interesanta - parter)  
do dnia **18.11.2020 r. do godz. 10:00.**

**Uwaga!** Decyduje data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową lub kurierską.

Ppkt 12.2 Otwarcie ofert nastąpi w dniu **18.11.2020 r. o godz. 10.30** w siedzibie Zamawiającego:

**Urząd Miejski w Poniatowej**

**ul. Młodzieżowa 2, 24-320 Poniatowa** (Sala konferencyjna).

- C. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż pozostała treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostaje bez zmian.
- D. Zmiany treści SIWZ są wiążące dla wszystkich Wykonawców i należy je uwzględnić przy sporządzaniu oferty.
- E. Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm) zamieścił ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 540221917-N-2020 z dnia 09.11.2020r.

**BURMISTRZ**

*Paweł Karczmarczyk*

(Podpis kierownika zamawiającego lub osoby upoważnionej)

**GMINA PONIATOWA**

ul. Młodzieżowa 2

24-320 Poniatowa

NIP 717 18 01 288, REGON 431020144

tel. 81 820 48 36, fax 81 820 35 73

e-mail: sekretariat@um.poniatowa.pl

*[Handwritten signature]*

