Odcinek od km 2+000,00 do km 2+790,00				
Lp.	Podstawa	Opis	j.m	Obmiar
1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym wraz z wykonaniem inwentaryzacji powykonawczej	km	0,79
2	KNNR 6 1005-06 z.o.2.7. 9902-01	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitmicznych - obok czynnego pasa jezdni	m2	3950
3	KNNR 6 1005-07 z.o.2.7. 9902-01	Skropinie asfaltem nawierzchni drogowych obok czynnego pasa jezdni	m2	3950
4	KNNR 6 0108-02	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową mechanicznie	t	395
5	KNNR 6 1005-07 z.o.2.7.9902-01	Skropinie asfaltem nawierzchni drogowych obok czynnego pasa jezdni	m2	3950
6	KNNR 6 0310-05	Nawierzchnie z mieszanek mineralno asfaltowych dostarczonych z wytwórni wydajnosci 100t/h o grubosci po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna)	m2	3950
7	KNNR 6 0309-02	Pobocza i zjazdy utwardzone z kruszyw łamanych stabil. Mech. 0-31,5 mm gr. 10 com	m2	1185